



## MUZEUL SATULUI BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

Aleea Avram Imbroane nr. 31, cod 300136

Jud. Timiș, Timișoara-România

tel.:0256225588 fax:0356780680

CIF.12546597

www.muzeulsatuluibanatean.ro



### Nr.înreg.

MUZEUL SATULUI BĂNĂȚEAN  
TIMIȘOARA  
Intrare / ieșire  
Nr. 1258 / 06 / 10 / 2016

APROBAT MANAGER  
DĂNUȚ RADOSAV



### CAIET DE SARCINI

### SISTEM DE CLIMATIZARE ÎN INCINTA PAVILIONULUI ADMINISTRATIV ȘI EXPOZIȚIONAL -proiectare și execuție

COD CPV: 42512000-8 Instalații de climatizare

Caietul de sarcini face parte integrată din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare operator economic propunerea tehnică.

#### **Obiectul contractului:**

Sistem de climatizare în incinta pavilionului administrativ și expozițional - proiectare și execuție

#### **A.Cerințe:**

Se dorește climatizarea spațiilor ce care deservesc personalul administrativ, a sălii de conferință și mansarda alocată desfășurării activităților făcute cu școlarii.

În birourile personalului administrativ, în număr de șase trebuie montate câte o unitate internă (split) pentru fiecare birou. Menționăm că, condensul va fi evacuat spre exterior. Unitățile exterioare, vor fi cu invertor:

- O bucată invertor de 12.000 BTU
- Cinci bucăți invertor de 9.000 BTU

În sala de conferință unitățile externe vor fi:

- trei bucăți invertor de 12.000 BTU. Unitățile interne (split) vor fi în număr de trei. Condensul va fi evacuat spre exterior.

În mansarda destinată pedagogiei muzeale se vor monta două unități externe invertor de 9.000 BTU iar unitățile interne (split) vor fi în număr de două bucăți. Condensul va fi evacuat spre exterior.

Tuburile de evacuare condens vor fi confecționate din cupru și vor fi protejate cu bandă matisată din PVC. Cablurile vor fi izolate cu manta de PVC.

**Contabil Șef**

Tican Gabriel

**Șef birou investiții, achiziții, admin. și tehnic**

Pop Petru Nicolae